



Belending

Belending

**Installaties indicatief:**  
 PA: polder aansluiting/expansiestuk  
 OS: ontpoppingsstuk  
 WVA: hemelwaterafvoer  
 HWA: vuilwaterafvoer  
 Niveau riolering -700mm tot -850mm (verloop afschot) onder peil=0 gebouwen.

**Parkeren o.b.v. BVO per gebouw:**  
 PK: 3290,6/100 x 1,1 = 36 per gebouw (totaal: 72)  
 waarvan 5% gehandicapte parkeerplaats = 02 per gebouw (totaal: 04)  
 20% laadpunt elektrisch voertuig = 08 per gebouw (totaal: 16)  
 Totaal aanwezig 19+18+18+14+4 = 73

**Opmerkingen**

- Maatvoering i.h.w. te controleren
- Installaties volgens opgave E & W installateurs
- Uitgewerkte constructie indicatief, definitieve constructie volgens opgave constructeur
- Alle bouwelementen tocht- en kierdicht uitvoeren o.b.v. Qv 10 waarde volgens BENG berekening

**VAN WILSEM & CABRI ARCHITECTUUR EN MANAGEMENT BNA**  
 Rijsweg 100 1906 BK Limmen Tel 072 200 44 22 info@vwenca.nl www.vwenca.nl KVK 52 16 37 92

OPDRACHTGEVER: Fresh projectontwikkeling BV  
 PROJECT: Nieuwbouw 14 bedrijfsunits  
 ONDERWERP: Situatie I nieuw

FASE: AOV  
 SCHAAL: 1:200  
 DATUM: 20-12-2023  
 WIJZIGING: A, B, C, D  
 WERKNR: 2301  
 TEKENINGNUMMER: S-00